



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Αττικής

Νομός Αττικής

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Α.Μ.:01/2020

CPV:45112441-8

Κ.Α.: 30.7336.12

Εργο

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ
ΝΤΡΑΦΙ

Προυπ 153.971 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χρήση 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργασία | Ημολογίου Αριθμός | Κωδικός Αναθεώρησης | Μονάδας Μέτρου | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----|---------|-------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|--------|
|-----|---------|-------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|--------|

Ομάδα Χωματουργικά

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|----------|----|--------|-------|------------------|
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) | 1.1 | ΟΔΟ1133Α | m3 | 710,00 | 10,10 | 7.171,00 |
| 2 | ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π. (ΟΔΟΒ7) | 1.2 | ΥΔΡ6157 | m3 | 150,00 | 15,30 | 2.295,00 |
| 3 | ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΛΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ16) | 1.3 | ΟΔΟ1420 | m3 | 450,00 | 3,10 | 1.395,00 |
| Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά | | | | | | | 10.861,00 |

Ομάδα Σκυροδέματα

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---------|----|--------|-------|-----------|
| 1 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ32.1.5) | 2.1 | ΟΙΚ3215 | m3 | 200,00 | 95,00 | 19.000,00 |
| 2 | Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ38.3) | 2.2 | ΟΙΚ3816 | m2 | 700,00 | 15,70 | 10.990,00 |
| 3 | Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.45) | 2.3 | ΟΙΚ3873 | m2 | 700,00 | 2,20 | 1.540,00 |

| α/α | Εργασία | Κωδικός Αναθεώρησης | Μονάδας Είδος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3) | 2.4 ΟΙΚ3873 | Kgr | 20.000,00 | 1,01 | 20.200,00 |
| 5 | ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m (ΟΔΟΒ15.3) | 2.5 50%ΟΔΟ23 12 50%ΟΔΟ26 53 | m2 | 430,00 | 54,80 | 23.564,00 |
| 6 | Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ράβδους Φ25 B500C (ΟΔΟΒ23.1) | 2.6 ΥΔΡ7025 | m | 240,00 | 18,60 | 4.464,00 |
| Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα | | | | | | 79.758,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Άθροισμα εργασιών | 90.619,00 |
| Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % | 16.311,42 |
| Σύνολο | 106.930,42 |
| Απρόβλεπτα 15 % | 16.039,56 |
| Απολογιστικά Αναδόχου | 1.200,00 |
| Αναθεωρήσεις | - |
| Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ | 124.169,98 |
| Φ.Π.Α. 24 % | 29.800,80 |
| Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ | 153.970,78 |
| Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ | - |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 153.970,78 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ραφήνα 17-1-2020

STERGIOS FATSIS STERGIOS FATSIS
Feb 10 2021 01:19:PM

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ραφήνα 17-1-2020

Αλεξάνδρα Σκαμάγκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με βαθμό Α

Στέργιος Φάτσης
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α